RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2017-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - PLACA DE GESSO ACARTONADO

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de paredes de divisórias em gesso acartonado, painéis em gesso acartonado com 12,5mm de espessura, montados sob montantes metálicos galvanizados de 90mm, devendo haver espaçamento entre montantes de 600 mm. Deverá ser feito acabamento (emassamento e lixamento) e pintura em 2 demãos (mínimo) com tinta acrílica acetinada na cor branco. Para melhoria do isolamento acústico da parede, deverá conter lã de vidro ou lã de rocha no interior da parede, devendo essa ter as seguintes características: incombustível, imputrescível, imune a ataque de insetos e roedores e imune à proliferação de fungos e bactérias.
Deverão ser fornecidos todos os materiais, ferramentais e mão de obra para a instalação do item.
OBS: Instalação consiste na continuação da parede em alvenaria já existente até o forro, na qual para garantir a estabilidade da parede, deverá ser executada ancoragem da estrutura metálica da parede na estrutura do telhado sob o forro de PVC.
Local da prestação dos serviços: IFC Campus Fraiburgo. Rua Cruz e Souza, 100, Fraiburgo – SC.

Garantia de 90 (noventa dias) a partir do recebimento definitivo do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Unidade de Fornecimento: (m²) Metro Quadrado

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (150)

2 - PLACA DE GESSO ACARTONADO

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de paredes de divisórias em gesso acartonado, painéis em gesso acartonado com 12,5mm de espessura, montados sob montantes metálicos galvanizados de 70mm, devendo haver espaçamento entre montantes de 600mm. Deverá ser feito acabamento (emassamento e lixamento) e pintura em 2 demãos (mínimo) com tinta acrílica acetinada na cor branco. Para melhoria do isolamento acústico da parede, deverá conter lã de vidro ou lã de rocha no interior da parede, devendo essa ter as seguintes características: incombustível, imputrescível, imune a ataque de insetos e roedores e imune á proliferação de fungos e bactérias.
Deverão ser fornecidos todos os materiais, ferramentais e mão de obra para a instalação do item.
OBS: Para garantir a estabilidade da parede, deverá ser feita a ancoragem da estrutura metálica da parede na estrutura do telhado sob o forro de PVC.
Local da prestação dos serviços: IFC Campus Fraiburgo. Rua Cruz e Souza, 100, Fraiburgo – SC.

Garantia de 90 (noventa dias) a partir do recebimento definitivo do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Unidade de Fornecimento: m² (Metro Quadrado)

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (150)

3 - DIVISÓRIA

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de divisória simples, em chapa dura de fibra de madeira com acabamento em resina melamínica de baixa pressão, com 35 mm de espessura aproximadamente, miolo do tipo colmeia. Perfil em aço galvanizado.
Deverão ser fornecidos todos os materiais, ferramentais e mão de obra para a instalação do item.
OBS: Para garantir a estabilidade da parede, deverá ser feita a ancoragem da estrutura metálica da parede na estrutura do telhado sob o forro de PVC.
Local da prestação dos serviços: IFC Campus Fraiburgo. Rua Cruz e Souza, 100, Fraiburgo – SC.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Unidade de Fornecimento: m² (Metro Quadrado)

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (150)

4 - PORTA PARA DIVISÓRIA

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de portas simples, em chapa dura de fibra de madeira com acabamento em resina melamínica de baixa pressão, com 35mm de espessura aproximadamente, miolo do tipo colmeia. Deverão ser fornecidos as ferragens, dobradiças (mínimo de 3 por porta) e fechadura com chave e revestimento na mesma cor dos perfis metálicos escolhidos pela administração. Cor da divisória e perfis a combinar. Ferragens em aço galvanizado. Dimensões aproximadas de 35mm x 820 mm x 2100 mm. Cor da divisória e perfis a combinar.
Deverão ser fornecidos todos os materiais, ferramentais e mão de obra para a instalação do item.
Local da prestação dos serviços: IFC Campus Fraiburgo. Rua Cruz e Souza, 100, Fraiburgo – SC.

Garantia de 90 (novenxta dias) a partir do recebimento definitivo do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (10)

5 - PVC - FORRO / REVESTIMENTO

Descrição Detalhada: Forro em PVC duplo frisado, largura de 200mm, espessura de 10mm. O material de fabricação do forro não deverá propagar chamas, ser imune a cupins, fungos e corrosão. O forro deverá se montado em estrutura metálica com cantoneiras simples em PVC para acabamento. Deverão ser utilizados parafusos autobrocantes para a fixação do forro á estrutura metálica.
Deverão ser fornecidos todos os materiais, ferramentais e mão de obra para a instalação do item.
Local da prestação dos serviços: IFC Campus Fraiburgo. Rua Cruz e Souza, 100, Fraiburgo – SC.

Garantia de 90 (noventa dias) a partir do recebimento definitivo do objeto.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 350

Unidade de Fornecimento: m² (Metro Quadrado)

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (350)